CONDIÇÕES DAS INSTALAÇÕES

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MONOSPLIT 9000 ATÉ 12000 BTU'S E REMOÇÃO EQUIPAMENTO ANTIGO

RADIO POPULAR service+

SKU: 6801206

Condições de Local

- Instalação elétrica preparada para ligar o equipamento (circuito próprio protegido com disjuntor diferencial) para ligar um aparelho de ar condicionado.
- Caixa de derivação/tomada elétrica a uma distância máxima de 3 mts com ligação terra.
- Acesso facil ao local de instalação na parede interior e exterior onde serão montada(s) a(s) unidade(s) interior(es) e exterior(es)
- Condições para o esgoto da água proveniente da condensação.
- O Cliente é responsável pela veracidade dos dados fornecidos sobre as condições do local de instalação.

Serviços e Materiais Incluídos

- Desinstalação e remoção do equipamento antigo.
- Abertura de um furo na parede de alvenaria, por cada unidade interior para a passagem da tubagem frigorifica, da tubagem de esgoto e da cablagem eléctrica, que interliga a unidade exterior e interior, até 40cm de espessura.
- Fixação das unidades, interior(es) e exterior(es) à parede utilizando suportes adequados. Interligação da(s) unidade(s) interior(es) à(s) exterior(es).
- Ligação elétrica à tomada/caixa de derivação (com terra) até 3 mts.
- Ligação da tubagem para escoamento do esgoto até 1,5 mts.
- Teste de funcionamento, informação sobre as condições ótimas do funcionamento do aparelho e do comando remoto.
- Informação sobre as normas de conservação indispensáveis ao bom funcionamento do aparelho.
- Tubo de cobre, tubo de esgoto, calha técnica, ligação elétrica até 3 metros, suportes e sinoblocos.

Serviços Extra

- Qualquer serviço, instalação ou material que não esteja incluído, implicará custos para o Cliente e será orçamentado e tratado diretamente com o instalador.
- Todas as obras de construção civil necessárias à montagem dos equipamentos.
- Meios elevatórios (andaimes, equipamento elevatório, etc.) para colocação da(s) unidade(s) exterior(es).
- A deslocação adicional implicará custos para o Cliente sempre que a mesma seja da sua responsabilidade.
- Testes necessários para aferir a qualidade e viabilidade de utilização da pré-instalação do cliente, não estão incluídos (tarefa realizada mediante orçamento).
- Furações em Parede de Pedra, com capoto ou com espessura superior a 40 cm, bombas de condensados, interruptores/disjuntores de proteção.

Condições Gerais

- Todas as instalações reguladas pelas presentes "Condições de Instalação" pressupõem que o material se encontra no local da instalação e que este está perfeitamente acessível.
- Estão excluídos do valor do serviço qualquer material que não seja expressamente mencionado nas alíneas em cada tipo de instalação solicitado.
- Sempre que os técnicos se deslocarem a um local para procederem a uma instalação e for impossível a sua realização por um qualquer motivo que não lhe seja imputável será cobrado ao cliente o valor correspondente a uma deslocação, num valor mínimo de €29,99 euros.
- O Cliente pode cancelar sem custos o Serviço até 24 horas úteis antes do início do horário agendado para a sua execução, sendo reembolsado dos valores já pagos pelo Cliente através da Plataforma. Se o cancelamento ocorrer após este momento e antes da visita do Perito Qualificado, o Cliente será reembolsado pelos valores já pagos, sendo cobrado um valor mínimo de €29,99 euros.
- As operações que não se encontrem previstas nas presentes "Condições de Instalação" e que se revelem necessárias, em cada caso, a boa instalação dos equipamentos e/ou que tenha sido solicitada especificamente pelo cliente, serão realizadas pelos técnicos mediante a aprovação prévia pelo cliente do orçamento que lhe tenha sido apresentado, de onde deverão constar especificamente os serviços a realizar, sendo esse valor cobrado diretamente pela equipa instaladora no local.
- A Radio Popular não assumirá qualquer tipo de responsabilidade por qualquer serviço que não esteja compreendido e previsto nas presentes condições de instalação.
- Após instalação do(s) equipamento(s) poderá ser necessário o registo fotográfico do(s) mesmo(s), bem como a redação de relatório tecnico comprovativo da execução do(s) serviço(s), documento que deverá ser assinado pelo cliente.

Condições de Agendamento e Prestação do Serviço

- O contacto ao cliente para o agendamento da instalação deverá ser realizado telefonicamente nas primeiras 48 horas úteis após a sua requisição na loja.
- A instalação será agendada para a data acordada entre equipa instaladora e cliente, tendo também em consideração a data de entrega dos artigos.
- Se a instalação não se verificar na data agendada através do contacto telefónico ao cliente, por motivos imputáveis ao cliente e não existindo disponibilidade para um reagendamento, será reembolsado pelos valores já pagos, sendo cobrado um valor mínimo de €29,99 euros, não assumindo a Radio Popular qualquer outro tipo de responsabilidade por essa impossibilidade.
- No momento da instalação será solicitado pelo técnico ao cliente a apresentação deste documento, bem como o documento de compra.
- O serviço de instalação nas ilhas está disponível exclusivamente nas ilhas de São Miguel, Terceira e Madeira, não estando disponível nas restantes ilhas.